

Bauberger AG  
Herr C. Schumacher  
St. Gallerstrasse 19  
8353 Elgg

Birmenstorf, 17.11.16 / R. Zehnder / ib

**OFFERTE Nr.1651138**

**Objekt: PSI Villigen / Rückbau Kompressor Fundamente**

Bohr- und Schneidarbeiten

Besten Dank für Ihre Offertanfrage sowie Ihr Interesse an unserer Unternehmung.  
Gerne unterbreiten wir Ihnen folgendes Angebot:

Zusammenstellung:

				<u>21'830.00</u>
Nettobetrag CHF vor MwSt				21'830.00
Kundenrabatt	%	-5.000	21'830.00	-1'091.50
Nettobetrag 1 CHF vor MwSt				20'738.50
Mehrwertsteuer	%	8.000	20'738.50	1'659.10
<b>Nettobetrag CHF innert 30 Tg.</b>				<u><b>22'397.60</b></u>

Strom 1x CE 63, 2x CE 32, Wasser inkl. Verbrauch, Parkplatz, anzeichnen der Bohr- und Schnittstellen, Abklärung von eingelegten Leitungen, Spriess- und Gerüstungen sowie Hebegeräte bauseits.

Normen und Vorschriften gemäss SIA 118 / SIA 721.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben dienen zu können und würden uns freuen, diese Arbeiten für Sie ausführen zu dürfen. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Grabag AG  
Bohr- und Fugentechnik



PSI Villigen / Rückbau Kompressor Fundamente

Installationspauschale	Stk	1.000	450.00	450.00
Unterteilen von Kompressor Fundament, ca. 90 to, in 4 Stücke à ca. 23 to, mittels Diamantseilsäge, inkl. unterspriessen der Elemente mit Kanthölzer und seitlich sichern mit Stahlplatten	Stk	1.000	7'730.00	7'730.00
Unterteilen von Kompressor Fundament, ca. 114 to, in 5 Stücke à ca. 22 to, mittels Diamantseilsäge, inkl. unterspriessen der Elemente mit Kanthölzer und seitlich sichern mit Stahlplatten	Stk	1.000	12'250.00	12'250.00
Abdeck- und Wasserhaltungsarbeiten werden nach Aufwand verrechnet, Annahme	Stk	1.000	1'400.00	1'400.00

**Zusammenstellung:**

**21'830.00**

Bauseitige Leistungen:

- Sämtliche Installationen des Kompressors, Leitungen etc. sind zu demontieren.
- Vor Beginn der Schneidarbeiten muss das Fundament angehoben werden, dann wird von der GRABAG AG mit Kanthölzer zwischen den Puffern gesichert und anschliessend wird wieder auf die Kanthölzer abgesenkt.
- Schlammabsetzbecken wird bauseits vor dem Gebäude zur Verfügung gestellt.
- Ev. Zuschläge für Nacht-, Samstag- und Sonntagarbeit werden gemäss GAV verrechnet.

Arbeitsaufwand:

- 8 - 10 Arbeitstage